

إعلان مناقصة للمرة الأولى

مشروع صيانة وتعزير المجاري في مختلف أنحاء المدينة لعام 2010م

وذلك في مديرية الشؤون المالية الساعة الثانية عشر من يوم **الأربعاء الموافق لـ 16 / 6 / 2010**
تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم **الثلاثاء الموافق لـ 15 / 6 / 2010**

قيمة الكشف التقديري /4950000/ ل. أربعة ملايين و تسعمائة وخمسون ألف ليرة سورية.

- مدة تنفيذ العمل 180 مائة و ثمانون يوماً تقويمياً

- التأمينات الأولية 5% خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري

- التأمينات النهائية 10 %عشره بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد.

- غرامة التأخير 0.001 واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير.

- مدة الضمان سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت

- تصنيف المتعهد اختصاص شبكات مياه و سدود و صرف صحي درجة سادسة

وإن مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه / 180/مائة وثمانون يوماً من تاريخ تبلغه الإحالة خطياً
في حال كان العرض يتضمن شركاء يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما
بينهم.

-على المتعهد المرشح أن يسدد التأمينات النهائية للمشروع خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً
من تاريخ تبلغه الإحالة خطياً دون الحاجة لإنذاره تحت طائلة مصادرة التأمينات الأولية .
تقدم العروض إلى الديوان العام برئاسة مجلس مدينة حلب بالقصر البلدي ضمن مغلف كبير يدون عليه
اسم العارض وموضوع المناقصة ويحتوي على مغلفين :

الأول : يحتوي على الأوراق الثبوتية المنصوص عنها في القانون رقم /51/ لعام 2004 والتأمينات
الأولية + قيمة دفتر الشروط بمبلغ /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية تسدد في صندوق مجلس
مدينة حلب .

الثاني : يحتوي على العرض المالي.

ويمكن مراجعة دائرة العقود للاطلاع على دفتر الشروط والإضارة خلال أوقات الدوام أو مراجعة موقعنا
الالكتروني على شبكة الانترنت www.alp-city.org وسيتم الصرف وفق الاعتمادات المخصصة في
موازنة عام 2010, ويتحمل المتعهد كامل أجور الإعلانات إن تعددت.

مشروع صيانة وتعزيل المجاري في مختلف أنحاء المدينة لعام 2010م

- مرحلة أولى -

الكشف التقديري

م	بند العمل	الواحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	أجور الحفريّة (آليّة - يدويّة) مهما كان العمق مفاصة لسطح طوابق المجرى	م3	5000	350	1750000
2	تعزيل وصيانة المجاري مهما كانت أعماق المجرى مع تقديم وفرش جماش بسماكة 20سم لمستوى منسوب الزفت على عرض الحفريّة.	م0ط	8000	400	3200000
	أربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير				4950000

مشروع صيانة وتعزيل المجاري في مختلف أنحاء المدينة لعام 2010م

- مرحلة أولى -

الشروط الفنية

1 - أجور الحفرية (آلية - يدوية) مهما كان العمق مقاسةً لسطح طوابق المجرى : 3م

يتم تنفيذ هذا البند وفقاً لما يلي :

- الحفرية أينما وردت هي من جميع الأنواع (صخرية أو ترابية) مع التنويه بأن التربة محفورة سابقاً أثناء تنفيذ المجرى
- يتم قص جوانب الحفرية بقصاصة الزفت أو الكمبريسة
- تقوم الآليات التي يختارها المتعهد بالحفر ضمن حدود القص وحتى منسوب ظهر طوابق المجرى 0
- يقاس عمق الحفر اعتباراً من سطح الزفت أو البلاط (حسب موقع المجرى) وحتى منسوب ظهر الطوابق
- يؤخذ عرض الحفرية عرض المجرى نفسه من الداخل مضافاً إليه (25 سم) خمس وعشرون سنتيمتر من كل طرف .

2 - تعزيل وصيانة المجاري العامة مهما كانت أعماق المجرى مع تقديم وفرش جماش بسماكة / 20 / سم لمستوى منسوب الزفت على عرض الحفرية : م / ط

بعد أن يقوم المتعهد بالحفر حتى منسوب ظهر طوابق المجرى يقوم بتعزيل وصيانة المجرى وفق ما يلي :

- جميع المواد اللازمة للصيانة يقدمها المتعهد فيما عدا الطوابق المخربة تقدمها المديرية الخدمية المختصة وعلى حساب مجلس مدينة حلب إلا إذا تم تخريب الطوابق نتيجة أعمال الحفر التي قام بها المتعهد فيتم تعويضها من قبله وعلى نفقته الخاصة .
- تنظف الأتربة المتبقية فوق الطوابق ثم ترفع هذه الطوابق وتوضع جانباً
- يتم تعزيل المجرى الذي تم كشفه بشكل جيد مع التأكيد على عدم إبقاء ترسيبات ضمن المقطع
- يتم تعزيل / 0,5 / م طول في كل من طرفي المجرى (بدايته ونهايته) الذي تم تعزيله عن طريق القاحوطة وذلك تلافياً لما قد ينجر من التربة أو الرواسب أثناء تعزيل الجزء المكشوف وفي هذه الحالة تحسب أجور تعزيل الطرفين بما يعادل أجور تعزيل 1م طولي تضاف لطول المجرى الذي تم تعزيله
- بعد كشف الطوابق وتعزيل المجرى إذا تبين أن هناك أجزاء مخربة من جسم المجرى يقوم المتعهد بصيانة وإصلاح الأجزاء المخربة (بناء أكتاف - زريقة أرض المجرى - زريقة الأكتاف)
- بعد تنظيف المجرى وصيانته (عند الحاجة) يعاد تركيب الطوابق بشكل متراس مع تأمين ركوب متساوي للطوابق على كتفي المجرى ثم يتم تكحيل الفواصل ما بين الطوابق بمونة إسمنتية عيار (250) كيلو غرام إسمنت / 3م
- بعد الانتهاء من تطهير الطوابق يقوم المتعهد بدم الحفرية بنواتج الحفر مع الرش بالماء والدحل الجيد لارتفاع أخفض من منسوب الزفت بـ (20) سم ثم يقوم المتعهد بوضع حجر مكسر (جماش) إلى مستوى منسوب الزفت على كامل عرض الحفرية على أن يتم فرشها ودحلها جيداً .

- يتم ترحيل نواتج التعزير ومهما كانت كميتها بشكل يومي حتماً
- يتوجب على المتعهد تأمين حماية لمكان الحفر مع تأمين لوحات دلالة وتحذير حرصاً على سلامة المارة والآليات
- على المتعهد تأمين سيارة لجهاز الإشراف وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /24/ ب/ 5163/تاريخ 2002/7/15م على أن لا تكون سيارة سياحية أو حقلية .

مشروع صيانة و تعزير المجاري في مختلف أنحاء المدينة لعام 2010م

- مرحلة أولى-

لائحة الأسعار

1 - أجور الحفرية (آلية - يدوية) مهما كان العمق : 3م

يدفع سعر المتر المكعب /350/ ل.س فقط ثلاثمائة وخمسون ليرة سورية ويتضمن هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من يد عاملة وآليات وأرباح وهوالك ونفقات إدارية وذلك لقيام المتعهد بأعمال قص الزيت على كامل طبقة الزيت ومن ثم الحفر حتى منسوب طوابق المجرى وأعمال الردم على طبقات والرص وترحيل النواتج الزائدة إلى أماكن يتم تحديدها من قبل الإدارة .

ملاحظات :

- في حال عدم قيام المتعهد بقص جوانب الحفرية بقصاصة الزيت أو الكمبريسة يحسم مبلغ قدره (25) ل.س فقط خمس وعشرون ليرة سورية لا غير من قيمة البند .

2 - تعزير وصيانة المجاري العامة مهما كانت أعماق المجرى مع تقديم وفرش جماش بسماكة / 20 / سم لمستوى منسوب الزيت على عرض الحفرية : م / ط

- يدفع سعر المتر الطولي لتعزير وصيانة المجرى العام مهما كانت أعماق المجرى (400) ل.س أربعمائة ليرة سورية لا غير .

وتتضمن هذه الأسعار كل ما يحتاجه المتعهد من يد عاملة وجميع المواد والعدد اللازمة والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك لتنظيف الأثرية من على طوابق المجرى ومن ثم رفعها ووضعها جانباً وتعزير وصيانة المجرى والحرص على عدم إبقاء أي ترسبات ضمن مقطع المجرى ومن ثم إعادة الطوابق وتكجيلها بالمونة الإسمنتية ذات العيار 250 كغ/م³ وتقديم وفرش حجر مكسر (جماش) على سماكة (20) سم بمستوى منسوب الزيت .

مشروع صيانة وتعزيل المجاري في مختلف أنحاء المدينة لعام 2010م
- مرحلة أولى -

تحليل الأسعار

1 - أجور الحفرية (آلية - يدوية) مهما كان العمق مقاسة لسطح طوابق المجرى : (م3)

250	- أجور الحفر والردم مع الدحل على طبقات وترحيل الفائض ورش الماء للردم وجميع ما يلزم
50	- أجور قص جوانب الحفرية بقصاصة الزفت أو الكمبريسة
50	- أرباح وهوالك
<hr/>	
350 ل.س	ثلاثمائة وخمسون ليرة سورية للمتر المكعب الواحد

2 - تعزيل وصيانة المجاري العامة مهما كانت أعماق المجرى مع تقديم وفرش حماش بسماكة / 20 / سم لمستوى منسوب الزفت على عرض الحفرية : م / ط

	تصرف قيمة هذا العمل مهما كانت أبعاد مقطع المجرى كما يلي :
50	- أجور يد عاملة لتعرية الطوابق وفكها وإعادة تركيبها بعد التعزيل وتكحيلها مع قيمة المواد اللازمة لمونة التكحيل وجميع ما يلزم
150	- أجور تعزيل المجرى من الرواسب والأترية وغيرها
70	- أجور آليات ويد عاملة لترحيل نواتج التعزيل مع قيمة الحجر المكسر
70	- أجور صيانة المجرى من إصلاح كتف متهدم أو زريقة أرضيته أو جدرانه وكل ما يلزم
60	- أرباح وهوالك
<hr/>	
400 ل.س	أربعمائة ليرة سورية لا غير للمتر الطولي الواحد