

إعلان مناقصة للمرة الأولى

مشروع إعادة تأهيل مصافي مطرية في أحياء مركز المدينة

وذلك في مديرية الشؤون المالية الساعة الثانية عشر من يوم **الأربعاء الموافق لـ 16 / 6 / 2010**
تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من **يوم الثلاثاء الموافق لـ 15 / 6 / 2010**
وإن مدة ارتباط المتعهد بعرضه /180/ مائة وثمانون يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة خطياً .

قيمة الكشف التقديري: / 7,758,000 / ل.س سبعة ملايين وسبعمائة وثمانين و خمسون ألف ليرة سورية.

مدة تنفيذ العمل : 90 / تسعون يوماً تقويمياً.

التأمينات الأولية: 5 % خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري.

التأمينات النهائية: 10% عشره بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد.

غرامة التأخير: 0,001 واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير.

مدة الضمان: سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت.

تصنيف المتعهد: اختصاص شبكات مياه وصرف صحي وسدود درجة سادسة.

- في حال كان العرض يتضمن شركاء يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة و النهائية فيما بينهم

- على المتعهد أن يسدد التأمينات النهائية للمشروع خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة دون الحاجة لإنذاره تحت طائلة مصادرة التأمينات الأولية.

تقدم العروض إلى الديوان العام برئاسة مجلس مدينة حلب بالقصر البلدي ضمن مغلف كبير يدون عليه اسم العارض وموضوع المناقصة ويحتوي على مغلفين :

الأول: يحتوي على الأوراق الثبوتية المنصوص عنها في القانون رقم /51/ لعام 2004 والتأمينات الأولية + /1000/ ألف ليرة سورية قيمة دفتر شروط وتسدد في صندوق مجلس مدينة حلب.

الثاني: يحتوي على العرض المالي.

ويمكن مراجعة دائرة العقود للاطلاع على دفتر الشروط والإضبارة خلال أوقات الدوام الرسمي أو مراجعة موقعنا الإلكتروني على شبكة الانترنت www.ALP-city.org وسيتم الصرف وفق الاعتمادات المخصصة في موازنة 2010م ويتحمل المتعهد كامل أجور الإعلانات وإن تعددت.

دفتر الشروط الخاص - حقوقي - مالي

1- تعاريف: يقصد بالتعابير الواردة المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق هذا الدفتر .

القانون: أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004.

دفتر الشروط العامة: دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450/ لعام 2004.

الإدارة: مجلس مدينة حلب.

أمر الصرف : رئيس مجلس مدينة حلب أو من يفوضه بذلك.

2- غاية التعهد:

إن الغاية من هذا التعهد إنجاز الأعمال والأشغال الموضحة صراحة وضمننا" وفق دفتر الشروط الفنية الخاص بالمشروع.

3- موعد المناقصة:

يحدد زمان ومكان إجراء المناقصة وموعد تقديم العروض والتأمينات الأولية والنهائية ومدة إنجاز التعهد وغرامات التأخير والكشف التقديري والجهة التي يمكن شراء إضارة المناقصة منها والحصول على جميع التعليمات والشروط بإعلان يصدر عن الإدارة وينشر في صحيفة يومية على الأقل وفي نشرة الإعلانات الرسمية والديوان العام للإدارة وفي كل الأماكن التي ترتبها الإدارة.

4- التأمينات :

تحدد التأمينات المؤقتة بمبلغ / 5 % / من قيمة الكشف التقديري ويتم دفعها في حساب مجلس مدينة حلب المصرفي لدى مصرف سوريا المركزي برقم (501/3125) أو بموجب كفالة أو حوالة مصرفية أو بموجب شيك مصدق (من أحد المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية) أو نقدا في صندوق مجلس مدينة حلب وتحدد التأمينات النهائية بمبلغ / 10 % / من قيمة العقد و على المتعهد المرشح دفعها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد عليه ودون الحاجة لإنذاره وقبل توقيع العقد تحت طائلة مصادرة التأمينات المقدمة ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة أنفة الذكر بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة أقل من التأمينات النهائية .

- في حال كان العرض يتضمن شركاء يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما بينهم. (إذا كان المتقدم للمشروع قطاع عام يعفى من التأمينات الأولية والنهائية بموجب المرسوم التشريعي رقم 84/ لعام 2005م).

5- مدة إنجاز الأعمال:

تحدد مدة إنجاز الأعمال /90/ تسعون يوماً تقويمياً.

اعتباراً من اليوم الذي يلي إعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ كما وإن كل زيادة أو تعديل في الكميات والأعمال أو الأشكال يجري وفقاً لأحكام المادة /62/ من أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004.

6- الشروط و المواصفات الواجب توافرها في العارض :

يشترط في من يود الاشتراك في المناقصة أن تتوفر الشروط المنصوص عنها في المادة /11/ من أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وعلى طالبي الاشتراك بالمناقصة أن يتقدموا بعروضهم إلى الإدارة ضمن شروط المواد /13- 14- 15 - 16-17-18-19/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 ويشترط أن لا يكون قد مضى ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق . يعفى القطاع العام من الأوراق الثبوتية.

وفي كل الأحوال يجب أن يتقدم بشهادة خبرة عن مديرية الشؤون الفنية وفي حال لم يسبق له تنفيذ أعمال لدى مديرية الشؤون الفنية أن يتقدم بهذه الشهادة مصدقة أصولاً من أي جهة أخرى قد عمل لديها في مشاريع مشابهة مبيناً فيه جودة تنفيذه لها وفي حال وجود شركرك يتطلب تقديم شهادة خبرة لكل شركرك.

7- تعيين مهندس:

على المتعهد تعيين مهندس مسجل لدى المكاتب الخاصة في فرع نقابة المهندسين بحلب و ذو خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد التأهيل و يتم قبوله من قبل الإدارة .

في حال عدم تعيين مهندس من فرع نقابة المهندسين فإن الإدارة تقوم بتعيين مهندس و على حساب المتعهد وطيلة فترة التعهد .

يجب توقيع المهندس المقيم من فرع نقابة المهندسين على محضر الاستلام المؤقت و بحضوره و في حال أي إهمال أو تأخير يتم اتخاذ الإجراءات بحق المتعهد .

جرى تنظيم ضبط الاستلام المؤقت في نهاية المشروع يتم توجيه كتاب مع صورة عن ضبط الاستلام المؤقت إلى فرع النقابة ليتم بموجبه تقييم المشروع موضوع ملاحظات الإدارة عن المهندس المقيم ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة .

8- توقيع العقد: على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة عليه خطأً ودون الحاجة لإنذاره وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد تصدر التأمينات المقدمة منه ويحق لمجلس المدينة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء.

9- تجزئة المواد: المشروع غير قابل للتجزئة.

10- غرامة التأخير:

تحدد غرامة التأخير عن كل يوم تأخير بنسبة قدرها 0.001/ واحد بالألف من الإحالة على أن لاتتجاوز الغرامات عن 20% من القيمة الإجمالية للتعهد ولو لم يلحق الإدارة أي ضرر كل ذلك دون حاجة لأي أخطار أو أعذار لأن مجرد التأخير يعتبر قائماً مقامها مالم يكن التأخير ناجماً عن الإدارة أو بسبب منها

11- مدة الضمان: سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت.

- 1- يضمن المتعهد جميع المواد المتعاقد عليها خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء تجارب التشغيل و صدور محضر الاستلام المؤقت ويكون ملزماً خلال تلك الفترة بتبديل أية آلة أو مادة أو قطعة من القطع التي يثبت عطلها أو سوء صنعها ولا يسأل عن العطل الذي تسببه الإدارة.
- 2- تخضع المواد أو الآلات أو القطع والأعمال الجديدة المبدلة لفترة ضمان جديدة مساوية لفترة الضمان السابقة.
- 3- إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عيب تعمد المتعهد إخفاءه يبقى الضمان سارياً لمدة سنة اعتباراً من تاريخ ظهور العيب أو العلم به.

12- قيمة دفتر الشروط: تحدد قيمة شراء دفتر الشروط للمشروع بمبلغ وقدره 1000/ألف ليرة سورية. تسدد في صندوق مجلس مدينة حلب استناداً إلى قرار مجلس مدينة حلب رقم 218/ تاريخ 2005/11/22 (يرفق بإصال الدفع مع الأوراق الثبوتية) تعفى مؤسسات ودوائر القطاع العام من دفع قيمة دفتر الشروط.

أحكام مختلفة :

- يخضع المتعهد وفي كل ما لم ينص عليه هذا الدفتر وعلى سبيل المثال (أمر المباشرة - اعتراضات المتعهد - تبديل الأسعار - المراسلات - التأمينات والإنذارات - الإخطارات - الخلافات والتحكيم - الوفاة - الإفلاس - التصفية القضائية - إلغاء العقد أو تأجيله.) إلى ما

يلي:

أ- أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم/51/ لعام 2004م0

ب- نظام المحاسبة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/488/ لعام 2007م0

ج- دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم/450/ لعام 2004م0

د- كافة القوانين والأنظمة والبلاغات المرعية الإجراء في الجمهورية العربية السورية.

هذا ويعتبر عرض المتعهد وجميع مستنداته ووثائقه المقبولة من الإدارة جزء لا يتجزأ من العقد بمجرد توقيعه العرض المقدم من قبله للاشتراك في المناقصة و يعتبر مطالعاً على جميع المستندات والوثائق ودفاتر الشروط الموجودة في الاضبارة.

هـ- شملت هذه الدراسة كل ما يحتاجه المتعهد من مواد وآلات ويد عاملة وأدوات وهدر وغير ذلك من أجل تنفيذ المشروع حسب الشروط الفنية والكشف التقديري .

و - في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ البرنامج الزمني ستضطر الإدارة لتنفيذ العمل كما ترغب وعلى حساب المتعهد وحسم النفقات من استحقاقاته الشهرية مهما بلغت نفقات ذلك وبعد إنذاره رسمياً"0

ز- على المتعهد قبل فض عروض المناقصة مراجعة الإضبارة وفي حال وجود ما يحتاج إلى توضيح أو استفسار أو وجود التباس مراجعة الإدارة وإلا فالمتعهد مسؤول عن ذلك .

ح- تكون الأولوية في الاضبارة حسب الترتيب الوارد في المادة /68/ من نظام العقود.

ط- يتم التأمين على المشروع و جميع مستلزماته أثناء فترة الأشغال لدى إحدى مؤسسات أو شركات التأمين المرخصة أصولاً في سورية و بما يتوافق مع تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /6376/ 15 تاريخ 2007/12 /24

ي- يجب قطع توقيفات الضمان /5%/ للمشروع من كشوفات الصرف للمتعهد سواء كان قطاع عام أو خاص .

ك- تحدد مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه بمدة قدرها /180/ يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة خطياً .

ل- يتوجب على المتعهد المراد اشتراكه بالمناقصة أن يكون مصنفاً"لدى نقابة المقاولين حسب القرار الصادر عن وزارة الإسكان والتعمير رقم /1296/ تاريخ 2007/12/27 م 10 اختصاص شبكات مياه و صرف صحي و سدود درجة

سادسة

م- يتوجب على المتعهد أن يقدم وثيقة الاشتراك في نشرة الإعلانات الرسمية عن عام 2010.

الكشف التقديري

التسلسل	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	إنشاء مصافي مطرية من البيتون المسلح و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/100x100/ و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت مع البلاطة بما فيها الحفرية والترحيل وإعادة الردم بالبحص المتدرج مع إعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه وتنفيذ جانب الرصيف وضمن الرفت .	عدد	60	8820	529200
2	إعادة تأهيل المصافي القديمة مع رفع و خفض جدرانها و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/100x100 / و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت مع البلاطة وكل ما يلزم	عدد	120	6900	828000
3	إعادة تأهيل فوهات التفتيش المنفذة مع رفع جدرانها و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/150x150 / و الغطاء حديد فونت مثبت مع البلاطة و كل ما يلزم	عدد	115	13920	1600800
4	تقديم وتركيب قساطل مسبقة الصنع عالية المقاومة HDPVC نموذج ضغط 8بار قطر /300/ مم مع الحفرية والترحيل وإعادة الردم بالبحص المتدرج مع إعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه بما فيه التعبيد والتزفيت والربط بالمجرى وكل ما يلزم	م.مط	2000	2400	4800000
المجموع: فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثمانية و خمسون ألفا ليرة سورية لا غير					
7758000					

تحليل الأسعار

1- إنشاء مصافي مطرية من البيتون المسلح و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/100x100/ سم و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت مع البلاطة بما فيها الحفرية والترحيل وإعادة الردم بالبحص المتدرج مع إعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه وتنغذ جانب الرصيف وضمن الزيت :عدد

500 - أجور الحفرية مهما كان نوعها والقص مع الترحيل و تجهيز المكان وإعادة الشارع إلى ما كان عليه
1800 - بيتون مسلح للجدران والأرضية وذلك حسب التسليح و العيار المدون على النموذج و بالقلب المعدني المزيق و الزريقة
3350 -بيتون مسلح للسقف (البلاطة مسبقة الصنع أبعاد100 x100) سم عيار 350 كغ اسمنت /م³ و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت معها و المونة للتثبيت عيار 300كغ اسمنت /م³
1500 -أجور آليات و اليد العاملة للنقل والتركيب مع العكس البلاستيكي وكل ما يلزم
1470 - أرباح وهوالك

8820

فقط ثمانية آلاف و ثمانمائة و عشرون ليرة سورية لا غير

2-إعادة تأهيل المصافي القديمة مع رفع و خفض جدرانها و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/100x100/ سم و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت مع البلاطة وكل مايلزم : عدد

500 - أجور الحفرية مهما كان نوعها والقص مع الترحيل و تجهيز المكان وإعادة الشارع إلى ما كان عليه
3550 -بيتون مسلح للسقف (البلاطة مسبقة الصنع أبعاد100 x100) سم عيار 350 كغ اسمنت /م³ و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت معها و المونة للتثبيت عيار 300كغ اسمنت /م³
1700 - أجور آليات و اليد العاملة للنقل و التركيب و رفع الجدران أو خفضها مع العكس البلاستيكي و كل ما يلزم
1150 - أرباح وهوالك

6900

فقط ستة آلاف و تسعمائة ليرة سورية لا غير

3- إعادة تأهيل فوهات التفتيش المنغدة مع رفع جدرانها و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد /150x150/ سم و الغطاء حديد فونت مثبت مع البلاطة و كل مايلزم:عدد

1000 -أجور الحفرية مهما كان نوعها والقص مع الترحيل و تجهيز المكان وإعادة الشارع إلى ما كان عليه
9600 -قيمة البيتون المسلح للسقف (بلاطة مسبقة الصنع أبعاد 150 x150 سم و الغطاء حديد فونت مثبت معها) عيار 350كغ اسمنت /م³ و المونة للتثبيت عيار 300كغ اسمنت /م³
1000 -أجور آليات و اليد العاملة للنقل والتركيب و كل ما يلزم
- أرباح وهوالك

2320

13920

فقط ثلاثة عشر ألف و تسعمائة وعشرون ليرة سورية لا غير

4- تقديم وتركيب قساطل مسبقة الصنع عالية المقاومة HDPVC نموذج ضغط 8بار قطر /300/ مم سماكة 9.2ملم مع الحفرية والترحيل وإعادة الردم بالبحص المتدرج مع إعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه بما فيه التعبيد والتزفيت والربط بالمجرى وكل ما يلزم:م.ط

850

- ثمن المتر الطولي من القسطل

475

- أجور الحفر و الترحيل مع جلب القساطل و التحميل و التفريغ و التركيب و فرش البحص على طبقات و كل ما يلزم من أجور آليات ويد عاملة.

- 675 - قيمة مواد بما فيها زراة و مونة ونحاته والصبة البيتونية بسماكة 10سم عيار150 كغ إسمنت/م3 والرمل
و البحص والتعبيد بسماكة 30 سم و التزفيت مع الـ m.c.o و التجارب و القوالب و الهدر و كل ما يلزم
400 - أرباح وهوالك

2400

فقط ألعان و أربعمائة ليرة سورية لاغير

ملاحظات عامة :

- 1- شملت هذه الأسعار كل ما يحتاجه المتعهد من مواد و يد عاملة وآلات وقوالب وعدة ورسوم و ضرائب و تجارب و إشراف و نفقات إدارية و أعمال طيوغرافيا و غير ذلك من أجل تنفيذ هذه المواد حسب الشروط و المواصفات الفنية العالية
- 2- أخذت هذه الأسعار حسب الأسعار الرائجة في الأسواق عدا مادة الإسمنت حيث أخذت حسب سعر مؤسسة العمران و المتعهد مسؤول عن تأمينها ولا تبرر المدة في حال فقدانها أو عدم تأمينها أو ارتفاعها أو غير ذلك.
- 3- في حال الاستفسار عن أي مادة يراجع المكتب الدارس قبل تنفيذها وإلا فالمتعهد هو المسؤول عن حدوث أي خطأ.
- 4- على المتعهد التقيد بالأماكن الملحوظة في المشروع ولا يجوز تنفيذ أي موقع غير محدد في المشروع مهما تكن الأسباب ما لم يتم الانتهاء من المشروع الأساسي و أخذ موافقة المكتب الدارس قبل التنفيذ .
- 5- في حال امتناع المتعهد عن تنفيذ أي مادة أو جزء منها ستضطر الإدارة لتنفيذ العمل كما ترغب و على حساب المتعهد و حسم النفقات من استحقاقاته الشهرية مهما بلغت نفقات ذلك و بعد إنذاره رسمياً".
- 6- في حال وجود وفر في أحد البنود يحق للإدارة تكليف المتعهد بمواقع أخرى.
- 7- على المتعهد أثناء التنفيذ الانتباه إلى التمديدات الهاتفية والكهربائية والمياه و غير ذلك و يقع على مسؤوليته سلامتها
- 8 - على المتعهد مراجعة الإضارة قبل التنفيذ.
- 9 - على المتعهد المتقدم لهذا المشروع أن ينطبق عليه الشروط الواردة في نظام تصنيف المقاولين في الجمهورية العربية السورية و الصادر بالقرار /1296/ تاريخ 2007/12/27.
- 10 - يترتب على المتعهد وصل فرخات الأبنية من الطرفين مع وصلات المصافي في حال وجودها بالمجرى الجديد و تهذيب الوصل بشكل جيد.

لائحة الأسعار

1- إنشاء مصافي مطرية من البيتون المسلح و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/100x100/سم و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت مع البلاطة بما فيها الحفرية والترحيل وإعادة الردم بالبحص المتدرج مع إعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه وتنفيذ جانب الرصيف وضمن الزيت :عدد

يترتب على المتعهد إجراء قص الزيت و الحفرية اللازمة لتنفيذ المصافي بسماكة الجدران والأرضية 15سم والعمق 125 سم على أن تنفذ الأرضية والجدران بالبيتون المسلح حسب المخططات وبعيار 300 كغ إسمنت/3م والحديد حسب ما هو مدون على المخطط للنموذج على أن يتم الصب بالقالب المعدني المزيب ومن ثم تصنيع بلاطة للسقف من البيتون المسلح بأبعاد 100X100سم وبعيار 350كغ اسمنت/3م حسب النموذج المرفق الغطاء حديد شبكي فونت مثبت مع البلاطة و مونة عيار 300كغ اسمنت /3م لترتكز عليها بلاطة السقف المسبقة الصنع مع تقديم وتركيب العكس البلاستيكي وترحيل الأتربة والأنقاض وجلب البحص المتدرج وإعادة الردم جانب المصفاية بالبحص المتدرج مع إعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه 0 ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من مواد وآلات وعدة وقوالب وهدر واستهلاك ويد عاملة وأرباح وتجارب وكل ما يلزم لتنفيذ هذه المادة حسب الشروط والمواصفات الفنية الجيدة تنفذ هذه المصفاية ضمن الزيت وفي الأماكن الضرورية التي تتجمع فيها المياه ويقوم المتعهد بإعادة الزيت كما كان بالإضافة إلى الأعمال المذكورة

فقط ثمانية آلاف و ثمانمائة و عشرون ليرة سورية لا غير / 8820 ل.س

2-إعادة تأهيل المصافي القديمة مع رفع و خفض جدرانها و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/100x100 / سم و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت مع البلاطة وكل ما يلزم : عدد

يترتب على المتعهد إجراء قص الزيت و الحفرية اللازمة مهما كان نوعها لرفع جدران المصافي القديمة وغطائها ومن ثم تصنيع بلاطة للسقف من البيتون المسلح بأبعاد 100X100سم وبعيار 350كغ اسمنت/3م حسب النموذج المرفق و الغطاء حديد شبكي فونت مثبت مع البلاطة و مونة عيار 300كغ اسمنت /3م لترتكز عليها بلاطة السقف المسبقة الصنع مع تقديم وتركيب العكس البلاستيكي و رفع جدران المصفاة أو خفضها وترحيل الأتربة والأنقاض وجلب البحص المتدرج وإعادة الردم جانب المصفاية بالبحص المتدرج مع إعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه 0 ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من مواد وآلات وعدة وقوالب وهدر واستهلاك ويد عاملة وأرباح وتجارب وكل ما يلزم لتنفيذ هذه المادة حسب الشروط والمواصفات الفنية الجيدة تنفذ هذه المصفاية ضمن الزيت وفي الأماكن الضرورية التي تتجمع فيها المياه ويقوم المتعهد بإعادة الزيت كما كان بالإضافة إلى الأعمال المذكورة.

فقط ستة آلاف و تسعمائة ليرة سورية لا غير/6900ل.س

3- إعادة تأهيل فوهات التفتيش المنفذة مع رفع جدرانها و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد /150x150/ سم و الغطاء حديد فونت مثبت مع البلاطة و كل ما يلزم:عدد

يترتب على المتعهد إجراء قص الزيت و الحفرية اللازمة مهما كان نوعها لرفع جدران الفوهات التفتيش المنفذة وغطائها ومن ثم تصنيع بلاطة للسقف من البيتون المسلح بأبعاد 150X150سم وبعيار 350كغ اسمنت/3م حسب النموذج المرفق والغطاء حديد فونت مثبت مع البلاطة ومونة عيار 300كغ اسمنت /3م لترتكز عليها بلاطة السقف المسبقة الصنع وترحيل الأتربة والأنقاض وجلب البحص المتدرج وإعادة الردم بالبحص المتدرج لإعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه 0 ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من مواد وآلات وعدة وقوالب وهدر واستهلاك ويد عاملة وأرباح وتجارب وكل ما يلزم لتنفيذ هذه المادة حسب الشروط والمواصفات الفنية الجيدة ويقوم المتعهد بإعادة الزيت كما كان بالإضافة إلى الأعمال المذكورة.

فقط ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة و عشرون ليرة سورية لا غير/13920ل.س

4- تقديم وتركيب قساطل مسيقة الصنع عالية المقاومة HDPVC نموذج ضغط 8 بار قطر / 300 / مم سماكة 9.2 ملم مع الحفرية والترحيل وإعادة الردم بالبحص المنترج مع إعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه بما فيه التعبيد والتزفيت والربط بالمجرى وكل ما يلزم

يترتب على المتعهد قص الزفت ومن ثم القيام بالحفرية اللازمة مهما كان نوع التربة للقيام بالحفرية اللازمة والمنسوب و عرض الحفرية الكافي لتمديد القساطل قطر 300مم لوصل المصافي بغرف التفتيش على أن يقوم المتعهد بالحفرية وترحيل نواتجها ومن ثم تقديم القساطل HDPVC سماكة / 9.2 / ملم وبالتالي تقديم بيتون نظافة عيار 200 كغ إسمنت/م² لصبه تحت القسطل وعلى كامل عرض الحفرية وبسماكة 10 سم وبعدها توضع طبقة من الرمل على كامل عرض الحفرية وبسماكة 10 سم أيضا" وبعد تركيب القساطل بميل لا يقل عن واحد بالمائة و من ثم التثبيت بشكل جيد لمكان ربط القسطل بالفوهة كما يترتب على المتعهد ترحيل جميع الأتربة و جلب البحص لردم الحفرية حتى منسوب أدنى التعبيد و من ثم جلب البحص و تنفيذ طبقة التعبيد بسماكة 30 سم بعد الرص مع رش M.C.O بمعدل 1.5 كغ / م² و تقديم و تنفيذ المجهول الزفتي بسماكة 7 سم بعد الرص وبشكل يناسب الزفت المجاور دون زيادة أو نقصان و بالتالي تنظيف الموقع و ترحيل جميع الأتربة و الأنقاض ويشمل السعر كل ما يحتاجه المتعهد من مواد ويد عاملة واحضارات وعدة وهدر ورسوم ونفقات وإشراف و طبوغرافيا وأرباح ومتضمنا أجور التحميل والنقل والتفريغ وذلك لتنفيذها في الوصلات المطرية و الوصلات المنزلية وغير ذلك بما فيها طبقة التعبيد و مادة الزفت والمائع الزفتي من أجل تنفيذ هذه المادة حسب الشروط والمواصفات الفنية الجيدة وصل الأنابيب مع بعضها كما يشمل السعر ضخ المياه أثناء العمل وأجور التجارب ومتانتها.

كلفة المتر الطولي للقسطل HDPVC فقط ألغان وأربعمائة ليرة سورية لا غير / 2400 / ل.س

ملاحظات عامة :

- 1- شملت هذه الأسعار كل ما يحتاجه المتعهد من مواد ويد عاملة وآلات وعدة ورسوم وضرائب وتجارب وإشراف ونفقات إدارية وأعمال طبوغرافيا وغير ذلك من أجل تنفيذ هذه المواد حسب الشروط والمواصفات الفنية العالية.
- 2- أخذت هذه الأسعار حسب الأسعار الراجحة في الأسواق .
- 3- في حال الاستفسار عن أي مادة يراجع المكتب الدارس قبل تنفيذها وإلا فالمتعهد هو المسؤول عن حدوث أي خطأ.
- 4- على المتعهد التقيد بالأماكن الملحوظة في المشروع ولا يجوز تنفيذ أي موقع غير محدد في المشروع مهما تكن الأسباب ما لم يتم الانتهاء من المشروع الأساسي وأخذ موافقة المكتب الدارس قبل التنفيذ بالنسبة للأرصعة والمصافي والتزفيت والتي مازالت غير مستلمة استلاما" نهائيا" يقع إصلاحها على المتعهد السابق ولا يجوز إصلاحها من المشروع.
- 5- يقع على عاتق المتعهد إجراء التجارب اللازمة مع إرسال نسخة إلى شعبة الدراسات علما" بأنه يجب إجراء كل / 5000م² تزفيت تجربة وبالنسبة لتجربة لوس أنجلوس يجب أن يكون أقل من 35.
- 6- التحميل والدحل يجب أن يكون بمادة الزفت وذلك لتحقيق التماثل الجيد وتحقيق الميل العرضي .
- 7- في حال امتناع المتعهد عن تنفيذ أي مادة أو جزء منها ستضطر الإدارة لتنفيذ العمل كما ترغب وعلى حساب المتعهد وحسم النفقات من استحقاقاته الشهرية مهما بلغت نفقات ذلك وبعد إنذاره رسميا" .
- 8- في حال وجود وفر في أحد البنود يحق للإدارة تكليف المتعهد بمواقع أخرى .
- 9- على المتعهد أثناء التنفيذ الانتباه إلى التمديدات الهاتفية والكهربائية والمياه وغير ذلك ويقع على مسؤوليته سلامتها
- 10- إذا لوحظ عند تسليم المواقع وجود شارع أو جزء منه وضع الزفت فيه جيد يترك ويعلم المكتب الدارس لوضع البديل .
- 11- على المتعهد مراجعة الإضارة قبل التنفيذ.
- 12- على المتعهد المتقدم لهذا المشروع أن ينطبق عليه الشروط الواردة في نظام تصنيف المقاولين في الجمهورية العربية السورية والصادر بالقرار / 1296 / تاريخ 27 / 12 / 2007
- 13- يترتب على المتعهد المراد اشتراكه في المناقصة الحصول على شهادة خبرة وفق ما ورد في دفتر الشروط الحقوقية بالإضارة.