

إعلان مناقصة للمرة الأولى

المشروع: نقل القمامة من المحطة الوسيطة في منطقة الشيخ سعيد إلى المطمر النهائي بمنطقة تل الضمان مع الفرش والتسوية والرص والطمر بتربة التغطية.

وذلك في مديرية الشؤون المالية الساعة الثانية عشر من يوم **الأربعاء الموافق لـ 23 / 6 / 2010**

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي **من يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 / 6 / 2010**

وإن مدة ارتباط المتعهد بعرضه 180/مائة وثمانون يوماً" من تاريخ تبليغه الإحالة خطياً".

قيمة الكشف التقديري: /100800000/ ل. س مئة مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية .

مدة تنفيذ العمل: /365/ ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً" تقويمياً".

التأمينات الأولية: 5% خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري تسدد بموجب (كفالة مصرفية أو شيك مصدق حصراً).

التأمينات النهائية: 10% من القيمة الإجمالية للعقد.

غرامة التأخير: 0,001 واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير

مدة الضمان: مشروع نظافة لا ضمان فيه .

- في حال كان العرض يتضمن شركاء يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما بينهم .

- على المتعهد المرشح أن يسدد التأمينات النهائية للمشروع خلال مدة أقصاها 15/خمس عشرة يوماً" من تاريخ تبليغه الإحالة خطياً" دون الحاجة لإنذاره تحت طائلة مصادرة التأمينات الأولية

- تقدم العروض إلى الديوان العام برئاسة مجلس مدينة حلب بالقصر البلدي ضمن مغلف كبير يدون عليه اسم العارض **وموضوع المناقصة ويحتوي على مغلفين:**

الأول: يحتوي على الأوراق الثبوتية المنصوص عنها في القانون رقم 51/ لعام 2004 والتأمينات الأولية+قيمة دفتر الشروط بمبلغ /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية تسدد في صندوق مجلس مدينة حلب

الثاني: يحتوي على العرض المالي .

ويمكن مراجعة دائرة العقود للإطلاع على دفتر الشروط والاضابة خلال أوقات الدوام أو مراجعة موقعنا الإلكتروني على شبكة الانترنت www.alp-city.org ويتحمل المتعهد كامل أجور الإعلانات وإن تعددت .

كشف تقديري لمشروع نقل القمامة من المحطة الوسيطة في منطقة الشيخ سعيد إلى المطمر النهائي بمنطقة تل الضمان مع الفرش والتسوية والرص والطمر والدحل بتربة التغطية

السعر الإجمالي ل.س	سعر نقل الطن مع الفرش والتسوية والرص والتغطية بالتربة	الكمية	الوحدة	المادة
100800000 مئة مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية فقط لا غير	150	720000	طن	نقل القمامة من المحطة الوسيطة في منطقة الشيخ سعيد إلى المطمر النهائي بمنطقة تل الضمان مع الفرش والتسوية والرص والطمر والدحل بتربة التغطية

فقط مئة مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية فقط لا غير

جدول تحليل أسعار ولائحة لمشروع نقل القمامة من المحطة الوسيطة في منطقة الشيخ سعيد إلى المطمر النهائي بمنطقة تل الضمان مع الفرش والتسوية والرص والطمر بتربة التغطية

السعر الفردي	البيان
100 ل.س	سعر نقل الطن إلى تل الضمان مع الفرش
25 ل.س	كلفة حفر ونقل التربة اللازمة لتغطية الطن الواحد
15 ل.س	كلفة فرش التربة فوق القمامة ورصها وحلها للطن الواحد
10 ل.س	أرباح وهوالك
150 ل.س	الإجمالي

الكلفة الإجمالية للطن الواحد مئة وخمسون ليرة سورية لا غير

دفر الشروط الفنية الخاص بمشروع

نقل القمامة من المحطة الوسيطة في منطقة الشيخ سعيد إلى المطمر النهائي بمنطقة تل الضمان

مع الفرش و النسوية والرص والطمر والدحل بتربة التغطية

أولاً- في موقع المحطة الوسيطة

- 1- القيام بنقل كامل كميات القمامة الواردة إلى المحطة الوسيطة يومياً والتي تقدر بـ(2000) طن وسطياً إلى المطمر النهائي في تل الضمان والذي يبعد حوالي {50} كم بحيث تسلم ساحات المحطة الوسيطة في نهاية العمل اليومي والمقدرة تمام الساعة {24} الرابعة والعشرون ليلاً فارغة و مع التنظيف والغسيل .
- 2- مدة التنفيذ سنة ميلادية كاملة
- 3- تأمين الآليات اللازمة لتحميل ونقل القمامة من المحطة الوسيطة بالشيخ سعيد وفق ما يلي :
 - أ- تأمين لا يقل عن {13} سيارة كبيرة توافق على جاهزيتها الإدارة (قاطرة ومقطورة أو ما يعادل حجمها من الآليات الأخرى) لا تقل حمولة كل منها عن خمسة وعشرون طناً تعمل بشكل يومي .
 - ب- تأمين تركس عدد/2 اثنان بسعة سطل لا تقل عن 3م3م3 بجاهزية جيدة في آنٍ واحد على الأقل للعمل في المحطة الوسيطة يومياً.
 - ج- تأمين الكادر اللازم لتنفيذ وإدارة العمل بشكل دائم مع تأمين كافة أدوات و مستلزمات تنفيذ العمل بحيث يتحقق :
 - الإشراف والمتابعة الدائمة مع تسمية مندوب عن المتعهد
 - التشدير والتنظيف الجيد للآليات منعاً" لتساقط النفايات على الطرقات
 - تنظيف و غسيل ساحات و مداخل المحطة الوسيطة بشكل يومي.
- 4 – آلية من نوع شاحنة صغيرة مع عاملين على الأقل لتنظيف الطريق الواصل من المحطة الوسيطة إلى تل الضمان من مخالفات تساقط القمامة من الآليات .
- 5- تحميل الآلية بشكل تكون الحمولة مسح مع الجوانب
- 6- يتوجب على المتعهد وضع برنامج لعمله في كل من المطمر النهائي في تل الضمان والمحطة الوسيطة في الشيخ سعيد بحيث لا يسبب إعاقة لآلية العمل ويتم العمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً يومياً بحيث تسلم الساحات في المحطة الوسيطة فارغة ونظيفة مع الغسيل في نهاية العمل أو حسب البرنامج الذي تحدده الإدارة مع تخصيص منطقة لتفرغ آليات خدمة المدينة الليلية .
- 7- يتوجب على المتعهد المحافظة على مداخل ومخارج ساحات المحطة الوسيطة بحالة فنية جيدة بشكل دائم و تسلم الساحات عند انتهاء العقد بعد إجراء صيانة لها (ردم الحفر الناتجة عن العمل و التزفيت) .

8- يلتزم المتعهد بترحيل القمامة يوميا" بشكل فوري وفق ما ورد في البند رقم (4) وفي حال التأخير يتم استئجار الآليات اللازمة على نفقته الخاصة لترحيل الكميات المتبقية إضافة إلى غرامة (0/001) واحد بالألف من إجمالي قيمة العقد عن كل يوم تأخير تحسم من الكشف الشهري .

9-الإدارة غير مسؤولة عن المعوقات التي قد تحدث نتيجة وجود أشخاص ليس لهم أي صفة رسمية في القالب (محطة وسيطة – مطمر تل الضمان) .

10-يحق للإدارة و في حالات خاصة و ضمن ظروف استثنائية (أيام الأعياد-فترات الذروة في الصيف-الكوارث-وكلما دعت الحاجة من قبل الإدارة)الطلب من المتعهد بتحميل القمامة من المراكز المنتشرة في المدينة (بشكل عام)و ذلك بالتنسيق مع جهاز الإشراف .

ثانيا - في موقع المطمر النهائي :

1- يلتزم المتعهد بتفريغ القمامة في المواقع التي تحددها الإدارة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك من حيث إنشاء طرقات وساحات عمل مؤقتة آمنة لحركة الآليات و على مسؤولية المتعهد .

2- يلتزم المتعهد { فرش و رص و طمر} كامل القمامة الواصلة إلى المطمر بشكل يومي بحيث تتحقق فيه سلامة البيئة و عدم تصاعد الدخان و منع الاحتراقات للكميات الواردة .

3- يتوجب على المتعهد تأمين الكمية اللازمة من التربة المحفورة والمنقولة إلى موقع المطمر بحيث تكفي لعملية الطمر الكامل للقمامة الواردة إلى المطمر النهائي وبسماكة لا تقل عن 30 سم بعد الدحل والرص .

4- يلتزم المتعهد باتخاذ كل ما يتوجب عمله بتأمين التربة اللازمة لطرر القمامة من الأماكن التي تحددها الإدارة

5- لا يحق للمتعهد استثمار موقع مصدر الأتربة المختار لغير أغراض العقد أو بيع الأتربة لأي جهة خلال فترة تنفيذ العقد وفي حال الإخلال في هذا البند يغرم المتعهد بقيمة المواد المباعة وفق تقدير الإدارة وحسم (10%) من قيمة العقد في حال المخالفة للمرة الأولى ويتم سحب الأعمال بعد إنذاره في حال تكرار المخالفة .

6- تأمين الآليات اللازمة لتفريغ و فرش و رص ودحل القمامة و على طبقات بحيث لا يزيد ارتفاع الطبقة عن 3/ متر بعد الرص بآليات الرص الخاصة و الفعالة مع الطمر بتربة التغطية بسماكة لا تقل عن 30/ سم بعد الدحل أو حسب ما تحدده الإدارة و ينسجم مع مصلحة العمل :

أ- بلدوزر جنزير عدد 2/ على الأقل بحالة فنية جيدة توافق عليها الإدارة و باستطاعة مناسبة بحيث تحققان الغرض المطلوب منهما و بشكل يومي و كامل .

ب- مدحلة أرجل غنم مناسبة و جاهزة فنيا" توافق عليها الإدارة وذلك لرص القمامة عدد 1/

ج- مدحلة رجاجه عدد 1/ .

د-- آليات لحفر و تحميل و نقل تربة التغطية (تركس جنزير أو باكر أو قلاب 0000) بحيث تتحقق التغطية الكامل واليومية .

هـ- تركس دولاب عدد/1/ سعة السطل /3م3/

7- كما يتوجب على المتعهد تأمين الكادر اللازم لتنفيذ العمل والإشراف والمتابعة.

8- يتوجب على المتعهد تأمين الآليات المطلوبة بشكل يومي في مواقع العمل و في حال حدوث أعطال يتوجب على المتعهد تأمين البديل فوراً" بحيث يستمر العمل دون أي تأخير. ولا تعتبر الآلية المتوقفة للإصلاح عاملة .

ثالثاً - يلتزم المتعهد بتنفيذ جميع الخطط والبرامج ومنهجيات العمل التي تضعها الإدارة ضمن إطار تطوير وتحسين العمل .

رابعاً- الغرامات:

أ- يغرم المتعهد بمبلغ 50000 خمسون ألف ليرة سورية عند عدم تطبيق الفقرة 2/ من ثانياً" { فرش ورض وطمر كامل القمامة الواصلة إلى المطمر بشكل يومي بحيث تتحقق فيه سلامة البيئة و عدم تصاعد الدخان و منع الاحتراقات للكميات الواردة } .

ب- يغرم المتعهد بمبلغ 20000 عشرون ألف ليرة سورية يومياً" عن:

1- النقص في كادر العمل من الآليات العاملة في المحطة الوسيطة وتل الضمان والطريق الواصل بينهما يومياً عن كل آلية تنقص عن العدد المحدد

2- عدم تسليم مداخل وساحات العمل في المحطة الوسيطة نظيفة مع الغسيل يومياً

3- تساقط القمامة على الطريق الواصل من المحطة الوسيطة إلى المطمر النهائي في تل الضمان يومياً

4- في حالة التفريغ المخالف في غير الأماكن المحددة من قبل الإدارة . تلقى الكمية المخالفة ولا تدرج في الكشف ويتوجب على المتعهد إزالة المخالفة وتنفيذ على نفقته في حال عدم التنفيذ

5- يغرم المتعهد بمبلغ 5000 خمسة آلاف ليرة سورية عند غياب أحد عناصر الكادر اللازم لتنفيذ وإدارة العمل

ج - وفي حال المخالفة في ارتفاع حمولة الآلية (التعريم) يحسم مبلغ 3000 عن كل حالة مع عدم احتساب كامل حمولة الآلية المخالفة ولا تدرج في حساب الكميات اليومية

د- يغرم المتعهد بمبلغ 2000 ألف ليرة سورية في حال عدم التزامه بتنفيذ جميع الخطط والبرامج ومنهجيات العمل التي تضعها الإدارة ضمن إطار تطوير وتحسين العمل عن كل يوم.

خامساً - يتوجب على المتعهد تقديم قائمة بالكادر الذي يعمل لديه من آليات وعمال وسائقين ومشرفين وأن يتم إعلام الإدارة بالتغيير في حال حدوثه حرصاً على حسن متابعة العمل و بحسب ما ينتج عن دراسة إعادة تأهيل المطمر و توجيهات العمل و استثماره .

سادساً - على المتعهد تأمين سيارة لجهاز الإشراف وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /24/ب/15/5163/ تاريخ 2002/7/15 على أن لا تكون سيارة سياحية أو حقلية .

سابعاً - يحق للإدارة فسخ العقد وتنفيذه على نفقته إذا ثبت عدم قدرة المتعهد على الاستمرار بالعمل وفق ما جاء في دفتر الشروط الفنية . وتنفيذه على نفقته الخاصة واعتباره ناكلاً ومسؤولاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية وما ينجم عنها من آثار .